

ПРИГЛАШЕНИЕ
на участие в запросе коммерческих предложений
№ 53-2020

ОАО «Гроднохлебпром» приглашает принять участие в процедуре по запросу коммерческих предложений на следующие услуги: выбор подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ с комплектацией материалами по объекту:

«Текущий ремонт объектов теплоснабжения в производственном корпусе цеха №3 ОАО «Гроднохлебпром» по ул. Дзержинского, 52»

Сведения о Заказчике (организаторе):

1. Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Гроднохлебпром».

2. Юридический адрес: г. Гродно ул. Дзержинского, 52.

3. Банковские реквизиты организатора переговоров: Банковские реквизиты организатора переговоров: р/с ВУ89ВАРВ30122000600140000000 филиал ОАО «Белагропромбанк» Гродненское областное управление, БИК ВАРВВУ2Х, УНП 500024239; ОКПО 055422953.

4. Фамилия ответственного исполнителя, контактные телефоны и моб. телефон: старший мастер по ТВГС Гедейко Александр Владимирович, +375333217946.

5. Источник финансирования: собственные средства.

6. Порядок получения документации для переговоров: по электронной почте rsu-hlebprom-grodno@tut.by, факсимильной связи 8-0152-744481 или нарочным с курьером.

7. Срок предоставления предложений согласно запроса коммерческих предложений участников: 30.10.2020 до 12-00 без снижения цены (согласно формы приложения №1).

8. Наименование валюты: белорусский рубль.

9. Срок оплаты: оплата по факту подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта.

10. Цена работы, применяемая в качестве стартовой: меньшая из представленных.

11. Условия выполнения работ: согласно договора.

12. Срок заключения договора: не позднее 3 календарных дней.

13. Срок выполнения работ: до 30.11.2020

14. Организатор имеет право отменить приглашение по запросу коммерческих предложений в любое время без возмещения участникам убытков.

15. Предложения участников, не соответствующие требованиям данной документации и проекту договора ОАО «Гроднохлебпром» к рассмотрению, не принимаются.

Старший мастер по ТВГС



А.В. Гедейко

Предложение
на участие в запросе коммерческих предложений № _____

г. Гродно

(дата)

Наименование участника _____

УНП _____

Банковские реквизиты _____

Контактные телефоны _____

Контактное лицо _____

Электронный адрес _____

№ лота	Наименование работы	Кол-во актов	Цена без НДС, бел. руб.	Цена с НДС, бел. руб.

Условия договора в редакции ОАО «Гроднохлебпром» по срокам оплаты, срокам выполнения работ, условия выполнения услуг подтверждаем.

Условия оплаты: 100% оплаты по факту в течении 10 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

Гарантийный срок на выполненные услуги составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных услуг.

Вместе договором нами будут предоставлены следующие документы:

1. Свидетельство государственной регистрации;
2. Аттестаты соответствия и т.д.

(должность)_____
(подпись)_____
(Ф.И.О.)

Заказчик: ОаО "Гроднохлебпром"

УНП

Подрядчик:

УНП 590997636

Адрес:

Объект: "Текущий ремонт объектов теплоснабжения в производственном корпусе цеха №3

Форма С-2а (Постановление МАИС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.10.2020 г.

Гродненская обл.; Зона строительства 1; Ремонт. НРР-2017

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 6,94, ПНР = 6,94

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	
	Поправочные коэффициенты		всего		в т.ч.				
...									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2									
Изоляция арматуры и фланцевых соединений с емкими полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопровода до 65 мм. толщина изоляционного слоя 60 мм									
1.	E26-15-2	10шт	37,6	263,28		3,91	0,28	267,47	
	Изоляция (Н19)	0,2	9,03	63,19		0,78	0,06	64,03	
Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм									
2.	E16-6-3	100м	32,34	223,01		9,43	0,66	233,1	
	Сантехника (Н12)	1,2	46,57	321,13		11,32	0,79	333,24	
Краны муфтовые диаметром 25 мм									
3.	3/3-50-50-10/30 C300-47408	шт						0	
	Материал	16						0	
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021									
4.	E13-16-6	100м2	6,31	48,1				48,1	
	Стр-во (Н10)	0,0942	0,71	5,44				5,44	
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115									
5.	E13-26-6	100м2	4,39	30,33				30,33	
	Стр-во (Н10)	0,0942	0,49	3,43				3,43	
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0.2 мпа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. диаметром 50 мм									
6.	E46-25-106	100отвер	43	316,65				316,65	
	Стр-во (Н10)	0,12	5,16	38				38	
Установка креплений под трубопроводы диаметром до 50 мм									
7.	E16-31-1	100крепл	54	374,76				374,76	
	Сантехника (Н12)	0,6	38,88	269,83				269,83	
Хомут с резьбой и прокладкой ктр-25									
8.	3/10-10-20-30/30 C300-48203	шт						0	
	Материал	60						0	
Шпилька резьбовая оцинкованная м8х1000									
9.	1/10-240-50-15/10 C101-147602	шт						0	
	Материал	10						0	
Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 50 мм									
10.	E46-72-1	100отвер	70,54	489,55				489,55	
	Стр-во (Н10) K_мех.=3 K_мат.=3 K_труд.=3	0,04	8,46	58,75				58,75	
Установка кронштейнов									
11.	E20-30-1	100кгизд	6,06	42,2		8,2	0,46	50,86	
	Сантехника (Н12)	0,75	5,46	37,98		6,15	0,35	44,48	
Уголок равнополочный 50х50									
12.	1/10-260-150-1/40 C101-100716	I						0	
	Материал	0,075						0	
Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 25 мм. толщина теплоизоляционного слоя 40 мм									
13.	E26-1-1	10м	7,24	49,41		2,07	0,15	51,63	
	Изоляция (Н19)	3,6	31,28	213,45		7,45	0,54	221,44	
Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 40 мм, внутренним диаметром 25 мм									
14.	C104-1738-69/1	М.П.				8,26	0,58	8,84	
	Материал	36				297,36	20,93	318,29	
Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, толщина изоляционного слоя 60 мм									
15.	E26-11-2	10м	6,83	43,92		2,07	0,15	46,14	
	Изоляция (Н19)	2,4	19,67	126,49		4,97	0,36	131,82	
Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные с обкладкой из стеклоткани марки мп-75(ст) с одной стороны									
16.	1/10-120-100-15/11 C104-1304-1	М3						0	
	Материал	0,384						0	
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм									
17.	E16-15-2	шт	1,7	11,9				11,9	
	Сантехника (Н12)	1	2,04	14,28				14,28	

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч.			
Краны стальные шаровые диаметром 50 мм									
18.	3/3-50-80-40/60 C300-47447	ШТ					151,5	8,41	159,91
	Материал	1					151,5	8,41	159,91
Фланец стальной для трубопроводов диаметром 50 мм									
19.	6/20-350-5/45 C533-10200	ШТ					11,86	0,49	12,35
	Материал	2					23,72	0,97	24,69
Прокладки из паронита диаметром 50 мм									
20.	1/10-150-15/7 C541-6300	1000 ШТ							0
	Материал	0,002							0
Изоляция арматуры и фланцевых соединений с'емными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода до 65 мм. толщина изоляционного слоя 40 мм									
21.	E26-13-1	10шт	33,51	235,62			3,91	0,28	239,81
	Изоляция (H19)	0,1	4,02	28,27			0,39	0,03	28,69
Установка манометров с трехходовым краном									
22.	E18-22-2	Комплект	0,25	1,81					1,81
	Сантехника (H12)	4	1,2	8,69					8,69
Установка термометров в опрессовку прямых или угловых									
23.	E18-22-4	Комплект	0,36	2,6					2,6
	Сантехника (H12)	4	1,73	12,48					12,48
Бобышка прямая									
24.	5/30-20-2-2/1 C534-40000	ШТ					10,23	0,49	10,72
	Материал	8					81,84	3,94	85,78
Демонтаж, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм									
25.	E16-15-2	ШТ	1,7	11,9					11,9
	Сантехника (H12)	1	2,04	14,28					14,28
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм									
26.	E16-15-2	ШТ	1,7	11,9					11,9
	Сантехника (H12)	1	2,04	14,28					14,28
Изоляция арматуры и фланцевых соединений с'емными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода до 65 мм. толщина изоляционного слоя 40 мм									
27.	E26-13-1	10шт	33,51	235,62			3,91	0,28	239,81
	Изоляция (H19)	0,1	4,02	28,27			0,39	0,03	28,69
Установка радиаторов чугунных									
28.	E18-6-1	100 кВт	123,95	840,76			110,8	7,8	959,36
	Сантехника (H12)	0,0704	10,47	71,03			7,8	0,55	79,38
Радиаторы отопительные чугунные мс-140м-500									
29.	3/2-80-10-10/10 C300-55601	кВт					389,24	8,7	397,94
	Материал	0,0704					27,4	0,61	28,01
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм									
30.	E16-27-3	Врезка	5,1	37,12			5,08	0,36	42,56
	Сантехника (H12)	4	24,48	178,18			20,32	1,44	199,94
Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки									
31.	E8-35-1	100м2	47,39	309,85					309,85
	Стр-во (H10)	1,9	108,05	706,46					706,46
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления из металлопластиковых труб диаметром 25 мм									
32.	E16-64-3	100м	10,4	76,59					76,59
	Сантехника (H12)	1,2	14,98	110,29					110,29
Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3									
33.	E18-5-1	Водоподо	15,55	109,5			56,63	3,26	169,39
	Сантехника (H12)	1	18,66	131,4			56,63	3,26	191,29
Водонагреватель косвенного нагрева									
34.	C300-140	шт.					4 500	84,48	4 584,48
	Материал	1					4 500	84,48	4 584,48
Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм									
35.	E19-6-1	Клапан	2,44	16,95			6,07	0,34	23,36
	Сантехника (H12)	1	2,92	20,34			6,07	0,34	26,75
Клапаны предохранительные диаметром 15 мм									
36.	3/3-40-30-20/30 C300-41758	ШТ					456	25,31	481,31
	Материал	1					456	25,31	481,31
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм									
37.	E16-15-1	ШТ	1,69	11,9			4,28	0,24	16,42
	Сантехника (H12)	1	2,03	14,28			4,28	0,24	18,8
Клапаны обратные диаметром 25 мм									
38.	3/3-40-10-90/30 C300-41762	ШТ					55		55
	Материал	1					55		55
Демонтаж насосов									
39.	E65-29-1	100шт	321,96	2 043,83					2 043,83
	Сантехника (H12)	0,01	3,86	24,53					24,53
Установка насосов									
40.	E18-13-1	Насос	14,69	105,46			18,05	1,03	124,54
	Сантехника (H12)	1	17,63	126,55			18,05	1,03	145,63
Насос GRUNDFOS									
41.	3/5-10-10/60 C300-50725	КОМПЛЕКТ					2 100	35,62	2 135,62
	Материал	1					2 100	35,62	2 135,62

Страница 3

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость
				зарботная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	
Поправочные коэффициенты	Объем работ	всего	в т.ч.						
Установка воздухоотводчика									
42.	E18-17-1	шт	1,34	9,03					9,03
	Сантехника (H12)	2	3,22	21,67					21,67
Автоматический воздухоотводчик диаметром 15 мм									
43.	C300-47400-4	шт					10,26	0,72	10,98
	Материал	2					20,52	1,44	21,96
Краны муфтовые диаметром 15 мм									
44.	3/3-50-50-10/10 C300-47406	шт					7,28	0,4	7,68
	Материал	4					29,12	1,62	30,74
Итого по ...			389,1	2 662,97	0	0	7 887,06	192,35	10 742,38
ИТОГО прямые затраты:			389,1	2 662,97	0	0	7 887,06	192,35	10 742,38
Наименование затрат			%		Стоимость.; руб.				
Ремонтно - строительные работы (H10)									
Зарплата рабочих					812,08				
Эксплуатация машин					0				
в т.ч. зарплата машинистов					0				
ОХР и ОПР			71.59% * 1.1 * 1.14		0				
Плановая прибыль			47.58% * 1,1		0				
Внутренние сантехнические работы (H12)									
Зарплата рабочих					1 391,22				
Эксплуатация машин					0				
в т.ч. зарплата машинистов					0				
ОХР и ОПР			58.6% * 1.1 * 1.14		1 022,33				
Плановая прибыль			45.25% * 1,1		692,48				
Теплоизоляционные работы (H19)									
Зарплата рабочих					459,67				
Эксплуатация машин					0				
в т.ч. зарплата машинистов					0				
ОХР и ОПР			71.59% * 1.1 * 1.14		412,66				
Плановая прибыль			47.58% * 1,1		240,58				
Всего по видам работ									
Зарплата рабочих					2662,97				
Эксплуатация машин (из расшифровки)					0				
в т.ч. зарплата машинистов					0				
ОХР и ОПР					1434,99				
Плановая прибыль					933,06				
Материалы без НДС					7859,65				
Транспортные расходы					191,69				
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ					13082,36				
Прочие затраты					905,41				
в том числе:									
Отчисления в соцстрах			34 %		905,41				
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:					13987,77				
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности					13 987,77				
ВСЕГО с определяемым подрядчиком коэффициентом, учитывающим компенсацию рисков, обусловленных различными непредвиденными обстоятельствами			1,2		16 785,32				
Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации					16 785,32				
Итого объем работ для налогообложения					16 785,32				
Сумма налога при упрощенной системе налогообложения			3 %		(Всего для налогообложения) * 3 / (100 - 3)		519,13		
Сумма НДС			20 %		(Всего без НДС) * 20 / 100		3 460,89		
ВСЕГО выполнено работ					20 765,34				
Всего освоено (справочно)					20 765,34				
Итого к оплате:					20 765,34 руб.				
(Двадцать тысяч семьсот шестьдесят пять рублей тридцать четыре копейки)									

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /