


Главный инженер
ОАО «Гроднохлебпром»
Кудлаш С.В.

«8» 10 2021 года

ПРИГЛАШЕНИЕ
на участие в процедуре запроса коммерческих предложений посредством проведения
маркетинговых исследований конъюнктуры рынка
№ 122-2021

ОАО «Гроднохлебпром» приглашает принять участие в процедуре запроса коммерческих предложений при строительстве: обвязка парапровода вентиляционных установок (в количестве 4 шт.) и прокладка трубопровода (слив конденсата) к конденсатному баку. Замеры и технические данные производить по ул. Дзержинского 52, Смета прилагается (справочно).

Сведения о Заказчике (организаторе):

1. Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Гроднохлебпром».

2. Юридический адрес: г. Гродно ул. Дзержинского, 52.

3. Банковские реквизиты организатора переговоров: Банковские реквизиты организатора переговоров: р/с BY89BARB30122000600140000000 филиал ОАО «Белагропромбанк» Гродненское областное управление, БИК BARBY2X, УНП 500024239; ОКПО 055422953.

4. Фамилия ответственного исполнителя, контактные телефоны и т. ф.: главный механик Ясевич А.С., 626494, +375336905361.

5. Источник финансирования: собственные средства.

6. Порядок получения документации для переговоров: по электронной почте tehnno-hlebprom-grodno@tut.by или факсимильной связи 8-0152-626494.

7. Срок предоставления предложений по процедуре маркетинговых исследований участников: до 12.10.2021 года без снижения цены заказа (согласно приложения №1).

8. Наименование валюты: белорусский рубль

9. Срок оплаты: в течении 10 банковских дней после подписания документов выполненных строительных работ.

10. Цена заказа, применяемая в качестве стартовой: меньшая из представленных по единице наименования товара.

11. Условия поставки: согласно договора.

12. Срок заключения договора: не позднее 5 банковских дней.

13. Организатор имеет право отменить приглашение по процедуре маркетинговых исследований в любое время без возмещения участникам убытков.

14. Срок выполнения работ: до 30.11.2021 года

15. Предложения участников, не соответствующие требованиям данной документации ОАО «Гроднохлебпром» к рассмотрению, не принимаются.

Главный механик

Зам.главного инженера




А.С.Ясевич

Н.С.Бекиш

Предложение
на участие в процедуре запроса коммерческих предложений посредством проведения
маркетинговых исследований конъюнктуры рынка №

г. Гродно

(дата)

Наименование участника _____

УНП _____

Банковские реквизиты _____

Контактные телефоны _____

Контактное лицо _____

Электронный адрес _____

№ лота	Наименование товара	Производитель	Кол-во	Цена без НДС	Цена с НДС

Гарантийный срок на поставленный товар составляет не менее 12 месяцев с даты поступления товара на склад ОАО «Гроднохлебпром».

Вместе с поставкой товара нами будут предоставлены следующие документы на оборудование:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Заказчик: ОАО «Гроднохлебпром»

УНП

Подрядчик:

УНП

Адрес:

Объект:

Форма С-2а (Постановление МАИС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.09.2021 г.

Гродненская обл.; Зона строительства 1; Ремонт. НРР-2017

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 6,94, ПНР = 6,94

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-за- траты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стои- мость
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	
Поправочные коэффициенты	всего		в т.ч.						
ЖЗ Здание - инженерное обеспечение.									
Прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм									
1.	E16-7-9	100м	79,4	541,02	77,28	14,6	55,26	3,89	677,45
	Сантехника (Н12)	0,12	9,53	64,92	9,27	1,75	6,63	0,47	81,29
Труба стальная сварная водогазопроводная черная обыкновенная (неоцинкованная) номинальным диаметром 90 мм, толщиной стенки 4 мм									
2.	6/20-20-20/18 C103-2100	М					26,8	1,1	27,9
	Материал	12					321,6	13,15	334,75
Отвод крутоизогнутый с радиусом кривизны 1,5 ду из углеродистой стали на ру менее 16 мпа, с углом 90 градусов, номинальным диаметром 80 мм, наруж- ным диаметром 89 мм и толщиной стенки 3,5 мм									
3.	6/20-350-10/14 C534-4050	ШТ					14,5	0,59	15,09
	Материал	9					130,5	5,34	135,84
Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм									
4.	E16-6-6	100м	40,83	279,38	25,52	6,32	11,44	0,82	317,16
	Сантехника (Н12)	0,96	39,2	268,2	24,5	6,07	10,98	0,79	304,47
Труба стальная сварная водогазопроводная черная обыкновенная (неоцинкованная) номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм									
5.	6/20-20-20/15 C103-1800	М					23,6	0,97	24,57
	Материал	96					2 265,6	92,66	2 358,26
Отвод крутоизогнутый с радиусом кривизны 1,5 ду из углеродистой стали на ру менее 16 мпа, с углом 90 градусов, номинальным диаметром 48 мм, наруж- ным диаметром 50 мм и толщиной стенки 3,5 мм									
6.	6/20-350-10/12 C534-4040	ШТ					12,16	0,5	12,66
	Материал	48					583,68	23,87	607,55
Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм									
7.	E16-6-4	100м	32,33	223,01	10,51	3,54	10,04	0,72	244,28
	Сантехника (Н12)	0,74	23,92	165,03	7,78	2,62	7,43	0,53	180,77
Труба стальная сварная водогазопроводная черная обыкновенная (неоцинкованная) номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,2 мм									
8.	6/20-20-20/13 C103-1600	М					18,4	0,75	19,15
	Материал	74					1 361,6	55,69	1 417,29
Отвод крутоизогнутый с радиусом кривизны 1,5 ду из углеродистой стали на ру менее 16 мпа, с углом 90 градусов, номинальным диаметром 30 мм, наруж- ным диаметром 32 мм и толщиной стенки 2,5 мм									
9.	6/20-350-10/7 C534-4015	ШТ					6,2	0,25	6,45
	Материал	37					229,4	9,38	238,78
Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм									
10.	E16-6-3	100м	32,34	223,01	10,83	3,63	9,67	0,69	244,2
	Сантехника (Н12)	0,06	1,94	13,38	0,65	0,22	0,58	0,04	14,65
Труба стальная сварная водогазопроводная черная обыкновенная (неоцинкованная) номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,2 мм									
11.	6/20-20-20/12 C103-1500	М					14,7	0,6	15,3
	Материал	6					88,2	3,61	91,81
Отвод крутоизогнутый с радиусом кривизны 1,5 ду из углеродистой стали на ру менее 16 мпа, с углом 90 градусов, номинальным диаметром 20 мм, наруж- ным диаметром 25 мм и толщиной стенки 2,8 мм									
12.	6/20-350-10/5 C534-4005	ШТ					3,78	0,15	3,93
	Материал	3					11,34	0,46	11,8
Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм									
13.	E16-6-2	100м	32,35	223,01	11,2	3,71	5,28	0,38	239,87
	Сантехника (Н12)	0,04	1,29	8,92	0,45	0,15	0,21	0,02	9,6
Труба стальная сварная водогазопроводная черная обыкновенная (неоцинкованная) номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм									
14.	6/20-20-20/11 C103-1400	М					13,5	0,55	14,05
	Материал	4					54	2,21	56,21
Отвод крутоизогнутый с радиусом кривизны 1,5 ду из углеродистой стали на ру менее 16 мпа, с углом 90 градусов, номинальным диаметром 15 мм, наруж- ным диаметром 20 мм и толщиной стенки 2,8 мм									
15.	6/20-350-10/4 C534-4000	ШТ					2,69	0,11	2,8
	Материал	2					5,38	0,22	5,6
Установка креплений под трубопроводы диаметром до 50 мм									
16.	E16-31-1	100крепл	54	374,76	4,06		3,48	0,25	382,55
	Сантехника (Н12)	0,65	35,1	243,59	2,64		2,26	0,16	248,65
Хомут ктр-32									
17.	3/10-10-20-30/40 C300-48204	ШТ					2,16	0,12	2,28
	Материал	26					56,16	3,12	59,28
Хомут ктр-20									
18.	3/10-10-20-30/20 C300-48202	ШТ					1,86	0,1	1,96
	Материал	2					3,72	0,21	3,93
Хомут ктр-50									
19.	C300-48209-11	ШТ					2,34	0,16	2,5
	Материал	34					79,56	5,6	85,16
Хомут ктр-25									
20.	3/10-10-20-30/30 C300-48203	ШТ					1,98	0,11	2,09
	Материал	3					5,94	0,33	6,27

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- за- траты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стои- мость
					всего	в т.ч.			
21.	Уголок 50х50х5мм C101-100716-У	т					2 980	209,79	3 189,79
	Материал	0,195					581,1	40,91	622,01
22.	Установка креплений под трубопроводы диаметром до 100 мм E16-31-2	100крепл	60	416,4	4,06		3,48	0,25	424,19
	Сантехника (Н12)	0,05	3	20,82	0,2		0,17	0,01	21,2
23.	Хомут ктр-50 3/10-10-20-30/60 C300-48206	шт					2,34	0,13	2,47
	Материал	5					11,7	0,65	12,35
24.	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диа- метр трубопровода 89 мм. толщина теплоизоляционного слоя 60 мм E26-1-12	10м	14,25	96,28	10,78	5,61	1,28	0,09	108,43
	Изоляция (Н19)	1,2	17,1	115,54	12,94	6,73	1,54	0,11	130,13
25.	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 60 мм, внутренним диа- метром 89 мм 1/10-120-160-60/109 C104-1738-109	м.п.					12,63	0,89	13,52
	Материал	12					151,56	10,67	162,23
26.	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диа- метр трубопровода 50 мм. толщина теплоизоляционного слоя 40 мм E26-1-7	10м	9,54	64,21	7,71	3,98	1,28	0,09	73,29
	Изоляция (Н19)	9,6	91,58	616,42	74,02	38,21	12,29	0,86	703,59
27.	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 40 мм, внутренним диа- метром 50 мм 1/10-120-160-60/103 C104-1738-103	м.п.					11,59	0,82	12,41
	Материал	96					1 112,64	78,33	1 190,97
28.	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диа- метр трубопровода 32 мм. толщина теплоизоляционного слоя 40 мм E26-1-3	10м	7,6	52,01	4,85	2,46	1,28	0,09	58,23
	Изоляция (Н19)	7,4	56,24	384,87	35,89	18,2	9,47	0,67	430,9
29.	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 40 мм, внутренним диа- метром 32 мм 1/10-120-160-60/127 C104-1738-127	м.п.					8,11	0,57	8,68
	Материал	74					600,14	42,25	642,39
30.	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диа- метр трубопровода 25 мм. толщина теплоизоляционного слоя 40 мм E26-1-2	10м	8,39	57,28	5,49	2,82	1,28	0,09	64,14
	Изоляция (Н19)	0,6	5,04	34,37	3,29	1,69	0,77	0,05	38,48
31.	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 40 мм, внутренним диа- метром 25 мм 1/10-120-160-60/125 C104-1738-125	м.п.					7,75	0,55	8,3
	Материал	6					46,5	3,27	49,77
32.	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диа- метр трубопровода 20 мм. толщина теплоизоляционного слоя 40 мм E26-1-1	10м	7,24	49,41	4,85	2,46	1,28	0,09	55,63
	Изоляция (Н19)	0,4	2,9	19,76	1,94	0,98	0,51	0,04	22,25
33.	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 40 мм, внутренним диа- метром 20 мм 1/10-120-160-60/124 C104-1738-124	м.п.					6,73	0,47	7,2
	Материал	4					26,92	1,9	28,82
34.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм E16-27-7	Врезка	7,64	54,9	1,96	0,31	11,51	0,7	69,07
	Сантехника (Н12)	1	7,64	54,9	1,96	0,31	11,51	0,7	69,07
35.	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки вст3сп2, вст3сп3 давлением 2,5 мпа (25 кгс/см2) диаметром 80 мм 3/11-10-10-40/90 C300-100200	шт					26,68	1,48	28,16
	Материал	1					26,68	1,48	28,16
36.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм E16-27-6	Врезка	6,46	46,44	1,07	0,23	5,09	0,31	52,91
	Сантехника (Н12)	2	12,92	92,88	2,14	0,46	10,18	0,62	105,82
37.	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки вст3сп2, вст3сп3 давлением 2,5 мпа (25 кгс/см2) диаметром 50 мм 3/11-10-10-40/80 C300-100100	шт					16,19	0,9	17,09
	Материал	1					16,19	0,9	17,09
38.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм E16-27-4	Врезка	5,1	37,12	0,4	0,06	0,79	0,05	38,36
	Сантехника (Н12)	1	5,1	37,12	0,4	0,06	0,79	0,05	38,36
39.	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки вст3сп2, вст3сп3 давлением 2,5 мпа (25 кгс/см2) диаметром 32 мм 3/11-10-10-40/70 C300-100000	шт					12,5	0,69	13,19
	Материал	2					25	1,39	26,39
40.	Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную диаметром свыше 25 мм при толщине стены в 2 кирпича E53-21-8	100шт	189,42	1 129,93	0,85	0,48			1 130,78
	Стр-во (Н10)	0,06	11,36	67,8	0,05	0,03			67,85

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.						общая стоимость
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт		
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч.				
Пробивка отверстий в железобетонных перекрытиях глубиной 100 мм										
41.	E69-11-1	100отвер	28,58	210,46						210,46
	Стр-во (Н10)	0,06	1,71	12,63						12,63
Установка задвижек или клапанов для горячей воды и пара диаметром задвижки или клапана 50 мм										
42.	E24-13-1	шт.	2,58	14,81	16,7	4,14	2,01	0,15		33,67
	Стр-во (Н10)	8	20,64	118,48	133,6	33,12	16,08	1,2		269,36
Установка задвижек или клапанов для горячей воды и пара диаметром задвижки или клапана 80 мм										
43.	E24-13-2	шт.	4,16	23,67	27,57	6,9	2,9	0,2		54,34
	Стр-во (Н10)	1	4,16	23,67	27,57	6,9	2,9	0,2		54,34
Вентиль запорный диаметр 32 мм										
44.	C300-27163-1	шт.					147,49	10,38		157,87
	Материал	3					442,47	31,15		473,62
Вентиль запорный диаметр 20 мм										
45.	3/3-20-20-10/10 C300-27163	шт					78,49	4,36		82,85
	Материал	3					235,47	13,07		248,54
Вентиль запорный диаметр 25 мм										
46.	3/3-20-20-20/10 C300-27170	шт					106,59	5,92		112,51
	Материал	1					106,59	5,92		112,51
Вентиль запорный диаметр 50 мм										
47.	3/3-20-20-20/20 C300-27171	шт					252,42	14,01		266,43
	Материал	1					252,42	14,01		266,43
Вентиль запорный диаметр 80 мм										
48.	3/3-20-20-10/20 C300-27164	шт					282,38	15,67		298,05
	Материал	1					282,38	15,67		298,05
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм										
49.	E16-15-2	шт	1,7	11,9	1,28	0,12	6,69	0,39		20,26
	Сантехника (Н12)	1	1,7	11,9	1,28	0,12	6,69	0,39		20,26
Клапан обратный диаметр 50 мм										
50.	C130-20-КО	шт.					131,22	9,24		140,46
	Материал	1					131,22	9,24		140,46
Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметр 50 мм										
51.	E16-17-4	шт	2,15	15,08	0,76	0,12	8,87	0,53		25,24
	Сантехника (Н12)	1	2,15	15,08	0,76	0,12	8,87	0,53		25,24
Клапан предохранительный д 50мм										
52.	C300-20-КП	шт.					187,63	13,21		200,84
	Материал	1					187,63	13,21		200,84
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021										
53.	E13-18-2	100м2	5,33	36,85	2,98	0,12	45,2	3,18		88,21
	Стр-во (Н10)	5	26,65	184,25	14,9	0,6	226	15,9		441,05
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140										
54.	E13-26-21	100м2	3,32	22,9	3,68	0,12	80,65	5,68		112,91
	Стр-во (Н10)	5	16,6	114,5	18,4	0,6	403,25	28,4		564,55
Промывка трубопроводов системы отопления диаметр до 100 мм										
55.	E16-54-1	100М	3,75	17,9	15,48	5,21				33,38
	Сантехника (Н12)	1,92	7,2	34,37	29,72	10				64,09
Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, прокладываемых из отдельных узлов и деталей диаметр до 100 мм										
56.	E16-53-1	100М	10,4	75,85	2,89					78,74
	Сантехника (Н12)	1,92	19,97	145,63	5,55					151,18
Итого по Здание - инженерное обеспечение.			424,64	2 869,03	409,9	128,94	10 172,4	551,61		14 002,94
ИТОГО прямые затраты:			424,64	2 869,03	409,9	128,94	10 172,4	551,61		14 002,94
Наименование затрат				%		По смете		С учётом прогн. инд.		
Ремонтно - строительные работы (Н10)										
Зарплата рабочих										
Эксплуатация машин										
в т.ч. зарплата машинистов										
ОХР и ОПР										
Плановая прибыль										
Внутренние сантехнические работы (Н12)										
Зарплата рабочих										
Эксплуатация машин										
в т.ч. зарплата машинистов										
ОХР и ОПР										
Плановая прибыль										
Теплоизоляционные работы (Н19)										
Зарплата рабочих										
Эксплуатация машин										
в т.ч. зарплата машинистов										
ОХР и ОПР										
Плановая прибыль										
Всего по видам работ										
Зарплата рабочих										
Эксплуатация машин (из расшифровки)										
в т.ч. зарплата машинистов										

ОХР и ОПР			
Плановая прибыль			
Материалы без НДС			
Транспортные расходы			
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ			
Прочие затраты			
в том числе:			
Отчисления в соцстрах			
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:			
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности			
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации			
Итого объем работ для налогообложения			
Сумма налога при упрощённой системе налогообложения			
Сумма НДС			
ВСЕГО выполнено работ			
Всего освоено (справочно)			

