

Первый заместитель генерального
директора - главный инженер
ОАО «Гроднохлебпром»
Кудлаш С.В.

«04» ноября 2021 года

ПРИГЛАШЕНИЕ

на участие в процедуре запроса коммерческих предложений посредством проведения
маркетинговых исследований конъюнктуры рынка

№ 128 - 2021

ОАО «Гроднохлебпром» приглашает принять участие в процедуре запроса коммерческих предложений при строительстве: текущий ремонт паропровода цеха №3. Для проведения замеров и уточнения параметров ждем представителей в течение размещения конкурсного предложения по ул.Дзержинского 52, в любое удобное время, предварительно согласовав время по телефону 80152 – 626494 Ясевич Александр Сергеевич

Смета прилагается (справочно).

Сведения о Заказчике (организаторе):

1. Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Гроднохлебпром».
2. Юридический адрес: г. Гродно ул. Дзержинского, 52.
3. Банковские реквизиты организатора переговоров: Банковские реквизиты организатора переговоров: р/с ВУ89ВАРВ30122000600140000000 филиал ОАО «Белагропромбанк» Гродненское областное управление, БИК ВАРВВУ2Х, УНП 500024239; ОКПО 055422953.
4. Фамилия ответственного исполнителя, контактные телефоны и т. ф.: главный механик Ясевич А.С., 626494, +375336905361.
5. Источник финансирования: собственные средства.
6. Порядок получения документации для переговоров: по электронной почте tehnno-hlebprom-grodno@tut.by или факсимильной связи 8-0152-626494.
7. Срок предоставления предложений по процедуре маркетинговых исследований участников: до 08.11.2021 года без снижения цены заказа (согласно приложения №1).
8. Наименование валюты: белорусский рубль
9. Срок оплаты: в течении 10 банковских дней после подписания документов выполненных строительных работ.
10. Цена заказа, применяемая в качестве стартовой: меньшая из представленных по единице наименования товара.
11. Условия поставки: согласно договора.
12. Срок заключения договора: не позднее 5 банковских дней.
13. Организатор имеет право отменить приглашение по процедуре маркетинговых исследований в любое время без возмещения участникам убытков.
14. Срок выполнения работ: до 10.12.2021 года
15. Предложения участников, не соответствующие требованиям данной документации ОАО «Гроднохлебпром» к рассмотрению, не принимаются.

Главный механик

Зам.главного инженера

А.С.Ясевич

Н.С.Бекиш

Заказчик: ОАО "Гроднохлебпром"

УНП

Адрес: г.Гродно, ул.Дзержинского, 52.

УНП

Подрядчик:

Адрес:

Объект:

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Локальная смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.10.2021 г.

Гродненская обл.; Зона строительства 1; Ремонт. НРР-2017

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 6,94, ПНР = 6,94

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-за- траты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.				Транспорт	общая стои- мость
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы		
	Поправочные коэффициенты		всего		в т.ч.				
ЖЗ-20-11 Здание - инженерное обеспечение. Теплоснабжение и газоснабжение. Трубопроводы.									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2									
Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм									
1.	E16-6-6	100м	40,83	279,38	25,64	6,32	12,95	0,92	318,89
	Сантехника (Н12)	0,065	3,19	21,79	2	0,49	0,84	0,06	24,69
Труба стальная сварная водогазопроводная черная обыкновенная (неоцинкованная) номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм									
2.	6/20-20-20/15 C103-1800	М					16,8	0,69	17,49
	Материал	6,5					109,2	4,47	113,67
Прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 76 мм									
3.	E16-7-8	100м	62,55	428,5	32,89	9,25	54,01	3,8	519,2
	Сантехника (Н12)	0,5	37,53	257,1	19,73	5,55	27,01	1,9	305,74
Труба стальная сварная водогазопроводная черная обыкновенная (неоцинкованная) номинальным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм									
4.	6/20-20-20/17 C103-2000	М					28,76	1,18	29,94
	Материал	50					1 438	58,81	1 496,81
Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм									
5.	E16-6-4	100м	32,33	223,01	10,62	3,54	10,41	0,74	244,78
	Сантехника (Н12)	0,22	8,54	58,87	2,8	0,93	2,29	0,16	64,12
Труба стальная сварная водогазопроводная черная обыкновенная (неоцинкованная) номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,2 мм									
6.	6/20-20-20/13 C103-1600	М					12,46	0,51	12,97
	Материал	22					274,12	11,21	285,33
Установка креплений под трубопроводы диаметром до 100 мм									
7.	E16-31-2	100крепл	60	416,4	4,06		3,48	0,25	424,19
	Сантехника (Н12)	0,17	12,24	84,95	0,83		0,59	0,04	86,41
Хомут с резьбой и прокладкой ктр-76									
8.	3/10-10-20-30/70 C300-48207	ШТ					2,18	0,12	2,3
	Материал	17					37,06	2,06	39,12
Установка креплений под трубопроводы, прокладываемые на подвесах, диаметром трубопровода 18-54 мм									
9.	Ц12-1312-2	100крепл	133,87	929,06	9,92		176,82	12,46	1 128,26
		0,11	17,67	122,64	1,31		19,45	1,37	144,77
Хомут с резьбой и прокладкой ктр-32									
10.	3/10-10-20-30/40 C300-48204	ШТ					1,64	0,09	1,73
	Материал	8					13,12	0,73	13,85
Хомут с резьбой и прокладкой ктр-50									
11.	3/10-10-20-30/60 C300-48206	ШТ					1,92	0,11	2,03
	Материал	3					5,76	0,32	6,08
Шпилька резьбовая gst10-1000									
12.	C101-147602-32	ШТ					4,36	0,31	4,67
	Материал	20					87,2	6,14	93,34
Траверса									
13.	C110-13000-1	м.п.					9,63	0,68	10,31
	Материал	15					144,45	10,17	154,62
Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную диаметром свыше 25 мм при толщине стены в 1,5 кирпича									
14.	E53-21-7	100шт	151,31	902,5	0,85	0,48			903,35
	Стр-во (Н10)	0,1	18,16	108,3	0,1	0,06			108,4
Установка гильз на трубопроводах диаметром 80 мм									
15.	E16-32-8	Шт	0,29	2,01			11,79	0,83	14,63
	Сантехника (Н12)	5	1,74	12,06			58,95	4,15	75,16
Гильзы стальные из труб, длиной 400 мм, диаметром 80 мм									
16.	6/20-400-5/617 C103-91905	ШТ					9,43	0,39	9,82
	Материал	5					47,15	1,93	49,08
Установка гильз на трубопроводах диаметром 110 мм									
17.	E16-32-10	Шт	0,32	2,22			14,2	1	17,42
	Сантехника (Н12)	5	1,92	13,32			71	5	89,32
Гильзы стальные из труб, длиной 400 мм, диаметром 110 мм									
18.	C103-91927-1	ШТ					11,03	0,78	11,81
	Материал	5					55,15	3,88	59,03

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч.			
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм									
19.	E16-15-2	шт	1,7	11,9	1,28	0,12	5,54	0,32	19,04
	Сантехника (H12)	1	2,04	14,28	1,54	0,14	5,54	0,32	21,68
Клапан обратный диаметром 30 мм									
20.	C130-20-KO	шт.					118,54	8,35	126,89
	Материал	1					118,54	8,35	126,89
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм									
21.	E16-27-4	Врезка	5,1	37,12	0,4	0,06	0,83	0,06	38,41
	Сантехника (H12)	1	6,12	44,54	0,48	0,07	0,83	0,06	45,91
Вентиль запорный диаметром 32 мм									
22.	C300-27163-1	шт.					147,49	10,38	157,87
	Материал	1					147,49	10,38	157,87
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм									
23.	E16-27-6	Врезка	6,46	46,44	1,07	0,23	4,54	0,28	52,33
	Сантехника (H12)	1	7,76	55,73	1,28	0,28	4,54	0,28	61,83
Вентиль запорный диаметром 50 мм									
24.	3/3-20-20-20/20 C300-27171	шт					252,42	14,01	266,43
	Материал	1					252,42	14,01	266,43
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021									
25.	E13-18-2	100м2	5,33	36,85	2,99	0,12	140,85	9,92	190,61
	Стр-во (H10)	0,16	1,02	7,08	0,57	0,02	22,54	1,59	31,78
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140									
26.	E13-26-21	100м2	3,32	22,9	3,7	0,12	233	16,4	276
	Стр-во (H10)	0,16	0,63	4,4	0,71	0,02	37,28	2,62	45,01
Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 16 м									
27.	E69-20-2	100м2 вертикальной проекции	46,08	341,26	1,92	1,07	188,61	11,2	542,99
	Стр-во (H10)	0,64	35,39	262,09	1,47	0,82	120,71	7,17	391,44
Итого по Здание - инженерное обеспечение. Теплоснабжение и газоснабжение. Трубопроводы.			153,95	1 067,15	32,82	8,38	3 101,23	157,18	4 358,38
ЖЗ-20-12 Здание - инженерное обеспечение. Теплоснабжение и газоснабжение. Изоляция трубопроводов.									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2									
Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 32 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм									
28.	E26-1-3	10м	7,6	52,01	4,85	2,46	0,58	0,04	57,48
	Изоляция (H19)	2,2	20,07	137,31	12,8	6,49	1,28	0,09	151,48
Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 40 мм, внутренним диаметром 32 мм									
29.	1/10-120-160-60/127 C104-1738-127	М.П.					8,27	0,58	8,85
	Материал	22,22					183,76	12,94	196,7
Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 57 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм									
30.	E26-1-7	10м	9,54	64,21	7,72	3,98	0,58	0,04	72,55
	Изоляция (H19)	0,65	7,44	50,08	6,02	3,1	0,38	0,03	56,51
Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем, толщиной 40 мм, внутренним диаметром 54 мм									
31.	1/10-120-160-50/73 C104-1737-73	М.П.					9,36	0,66	10,02
	Материал	6,565					61,45	4,33	65,78
Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм									
32.	E26-1-9	10м	10,16	67,68	9,41	4,84	7,5	0,38	84,97
	Изоляция (H19)	5	60,96	406,08	56,46	29,04	37,5	1,9	501,94
Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 40 мм, внутренним диаметром 76 мм									
33.	1/10-120-160-60/78 C104-1738-78	М.П.					9,88	0,7	10,58
	Материал	50,5					498,94	35,13	534,07
Итого по Здание - инженерное обеспечение. Теплоснабжение и газоснабжение. Изоляция трубопроводов.			88,47	593,47	75,28	38,63	783,31	54,42	1 506,48
ЖЗ-20-15 Здание - инженерное обеспечение. Теплоснабжение и газоснабжение. Оборудование и приборы.									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2									
Установка манометров с трехходовым краном									
34.	E18-22-2	Комплект	0,25	1,81			0,51	0,04	2,36
	Сантехника (H12)	2	0,6	4,34			1,02	0,08	5,44
Кран трехходовой шаровый для манометров									
35.	C300-48607-10	шт					14,56	1,03	15,59
	Материал	2					29,12	2,05	31,17
Манометр показывающий мп100м									
36.	210-1	шт.					13,79	0,97	14,76
	Материал	2					27,58	1,94	29,52
Установка термометров в опрессованных или угловых									
37.	E18-22-4	Комплект	0,36	2,6			0,69	0,05	3,34
	Сантехника (H12)	2	0,86	6,24			1,38	0,1	7,72
Термометр биметаллический									
38.	24-T-2	шт.					6,99	0,49	7,48
	Материал	2					13,98	0,98	14,96

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-за- траты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стои- мость
					всего	в т.ч.			
Оправа под термометр									
39.	1600-101	шт.					12,1	0,85	12,95
	Материал	2					24,2	1,7	25,9
Итого по Здание - инженерное обеспечение. Теплоснабжение и газоснабжение. Оборудование и приборы.			1,46	10,58	0	0	97,28	6,85	114,71
ИТОГО прямые затраты:			243,88	1 671,2	108,1	47,01	3 981,82	218,45	5 979,57
Наименование затрат				%		Стоимость.; руб.			
Ремонтно - строительные работы (Н10)									
Зарплата рабочих									
Эксплуатация машин									
в т.ч. зарплата машинистов									
ОХР и ОНР									
Плановая прибыль									
Зарплата рабочих									
Эксплуатация машин									
в т.ч. зарплата машинистов									
ОХР и ОНР									
Плановая прибыль									
Зарплата рабочих									
Эксплуатация машин									
в т.ч. зарплата машинистов									
ОХР и ОНР									
Плановая прибыль									
Зарплата рабочих									
Эксплуатация машин									
в т.ч. зарплата машинистов									
ОХР и ОНР									
Плановая прибыль									
Всего по видам работ									
Зарплата рабочих									
Эксплуатация машин (из расшифровки)									
в т.ч. зарплата машинистов									
ОХР и ОНР									
Плановая прибыль									
Материалы без НДС									
Транспортные расходы									
ИТОГО строительных и иных специаль- ных монтажных работ									
Прочие затраты									
в том числе:									
Отчисления в соцстрах									
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:									
Итого с учётом налогов и отчислений, относи- мых на расходы по текущей деятельности									
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации									
Итого объем работ для налогообложе-									
Сумма налога при упрощённой системе налого- обложения									
Сумма Н Д С									
ВСЕГО выполнено работ									
Всего освоено (справочно)									