


Первый заместитель генерального директора-
главный инженер
ОАО «Гроднохлебпром»
 Кудлаш С.В.
«18» января 2022 года

ПРИГЛАШЕНИЕ
на участие в запросе коммерческих предложений
№ 146-2022

ОАО «Гроднохлебпром» приглашает принять участие в запросе коммерческих предложений на закупку следующих работ при строительстве:

«Текущий ремонт подготовительного отделения сахарного участка цеха №1 ОАО "Гроднохлебпром" (согласно дефектного акта – приложение 1 и предварительной сметы – приложение 2)

Сведения о Заказчике (организаторе):

1. Полное наименование организации: **Открытое акционерное общество «Гроднохлебпром».**

2. Юридический адрес: **г. Гродно ул. Дзержинского, 52.**

3. Банковские реквизиты организатора переговоров: **Банковские реквизиты организатора переговоров: р/с ВУ89ВАРВ30122000600140000000 филиал ОАО «Белагропромбанк» Гродненское областное управление, БИК ВАРВВУ2Х, УНП 500024239; ОКПО 055422953.**

4. Фамилия ответственного исполнителя, контактные телефоны и моб. телефон: **начальник РСУ Чаплюк Марина Вечеславовна, +375336584238.**

5. Источник финансирования: **собственные средства.**

6. Порядок получения документации для переговоров: **по электронной почте rsu-hlebprom-grodno@mail.ru, факсимильной связи 8-0152-60-62-21 или нарочным с курьером.**

7. Срок предоставления предложений согласно запроса коммерческих предложений участников: **по 24.01.2022** (согласно формы приложения №3).

8. Наименование валюты: **белорусский рубль.**

9. Срок оплаты: **оплата по факту подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта.**

10. Цена работы, применяемая в качестве стартовой: **меньшая из представленных.**

11. Условия выполнения работ: **согласно договора.**

12. Срок заключения договора: **не позднее 5 рабочих дней.**

13. Срок выполнения работ: **февраль-март 2022 года.**

14. Организатор имеет право отменить приглашение по запросу коммерческих предложений в любое время без возмещения участникам убытков.

15. Предложения участников, не соответствующие требованиям данной документации и проекту договора ОАО «Гроднохлебпром» к рассмотрению, не принимаются.

Начальник РСУ



М.В. Чаплюк

Предложение
на участие в запросе коммерческих предложений № _____

г. Гродно

(дата)

Наименование участника _____

УНП _____

Банковские реквизиты _____

Контактные телефоны _____

Контактное лицо _____

Электронный адрес _____

№ лота	Наименование работы	Кол-во актов	Цена без НДС, бел. руб.	Цена с НДС, бел. руб.

Условия договора в редакции ОАО «Гроднохлебпром» по срокам оплаты, срокам выполнения работ, условия выполнения услуг подтверждаем.

Условия оплаты: 100% оплаты по факту в течении 10 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

Гарантийный срок на выполненные услуги составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных услуг.

Вместе договором нами будут предоставлены следующие документы:

1. Свидетельство государственной регистрации;
2. Аттестаты соответствия и т.д.

(должность)_____
(подпись)_____
(Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель генерального директора-
главный инженер С.В. Кудлаш
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
«3» января 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 06.05.2021 г. № 308

в составе:

председателя комиссии	Зам. главного инженера	Бекиш Н. С.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
членов комиссии	Главный энергетик	Аврукевич Н. И.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Главный механик	Ясевич А. С.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Инженер-энергетик	Гулинский А. С.
	(должность)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт подготовительного отделения сухарного участка цеха №1 ОАО "Гроднохлебпром"
(наименование объекта)

установлено, что Произошло разрушение основания бетонного пола, в результате чего местами разрушен пол из
(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

плитки металлической, что затрудняет перемещение оборудования и может привести к травматизму работников предприятия. На потолке визуально заметны отслоения окрасочного слоя и трещины. На стенах, облицованных плиткой керамической, потемнели межплиточные швы, что не соответствует санитарным нормам.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: круглосуточная работа предприятия, без остановки производственных процессов
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)


Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Председатель комиссии	Зам. главного инженера	Бекиш Н. С.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
Члены комиссии	Главный энергетик	Аврукевич Н. И.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Главный механик	Ясевич А. С.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Инженер-энергетик	Гулинский А. С.
	(должность)	(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Разборка покрытий полов из металлических плит	100м2 покрытия	1,3	
2.	Разборка покрытий цементных полов	100м2	1,3	
3.	Переноска сподручных грузов на первые 10 м	т	30	
4.	Устройство стяжек толщиной 60 мм.	100м2	1,3	
5.	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке	100м2	1,3	
6.	Погрузка (отходов)	т	6,006	
7.	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	т	6,006	
8.	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) Брестская область	м3	3,33666	
9.	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100м2	1,8	
10.	Промывка поверхности плиточного покрытия стен водой	100м2 поверхности	1,2	
11.	Заделка швов растворами типа ФУГА при облицовке поверхностей плиткой: керамической	100м	5,5	
12.	Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м	100м2 горизонталь ной	1,3	

Составил Начальник РСУ
(должность)


(подпись)

Чаплюк М.В.
(инициалы, фамилия)

« 3 » января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
(должность) _____ (подпись) _____ (И.О.Фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора-
главный инженер _____ С.В. Кудлаш
(должность) _____ (подпись) _____ (И.О.Фамилия)

« 3 » января 2022 г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта Текущий ремонт подготовительного отделения сухарного участка цеха №1 ОАО "Гроднохлебпром"
Заказчик ОАО "Гроднохлебпром"
Генподрядчик (Подрядчик) _____
Субподрядчик _____
Смета составлена в ценах на 1 ЯНВАРЯ 2022 г. Цены без НДС Регион строительства Гродненская область
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства)

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел.-час.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб					Общая стоимость
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Смета: 1. 1. Локальная смета											
Ж000 Раздел сметы (ПТМ)											
1.	1.	E46-42-6 (81.86 / 52.34)	Разборка покрытий полов из металлических плит со стороной квадрата 300 мм Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2	<u>100м2</u> <u>покрыт</u> 1.3	<u>82.43</u> 107.16	<u>581.23</u> 755.60	<u>143.25</u> 186.23	<u>85.59</u> 111.26			<u>724.48</u> 941.83
2.	2.	E57-2-8 (81.86 / 52.34)	Разборка покрытий цементных полов Стесненность K=1.2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	<u>100м2</u> 1.3	<u>133.44</u> 173.47 K1=1.2	<u>1017.5</u> 1322.75	<u>111.31</u> 144.70 K1=1.2	<u>47.46</u> 61.70			<u>1128.81</u> 1467.45
3.	3.	П999-9900	Строительные отходы и (или) строительный мусор	<u>т</u> 6.006							
4.	4.	E69-42-2 (81.86 / 52.34)	Переноска сподручных грузов на первые 10 м Стесненность K=1.2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2	<u>т</u> 30	<u>1.61</u> 48.24 K1=1.2	<u>11.34</u> 340.20					<u>11.34</u> 340.20
5.	5.	E69-42-8 (81.86 / 52.34)	На каждые следующие 10 м переноса добавлять к норме E69-42-2 (20 метров) Стесненность K=1.2 Кратность K=2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2	<u>т</u> 30	<u>1.18</u> 35.28 K1=1.2 K2=2	<u>8.29</u> 248.70					<u>8.29</u> 248.70
6.	6.	E57-23-8 (81.86 / 52.34)	Устройство стяжек легковесных толщиной 20 мм, площадью пола свыше 20 м2 Стесненность K=1.2 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 8.2	<u>100м2</u> 1.3	<u>64.37</u> 83.68 K1=1.2	<u>461.26</u> 599.64	<u>33.98</u> 44.18 K1=1.2	<u>20.30</u> 26.40	<u>200.04</u> 260.06	<u>22.75</u> 29.57	<u>718.03</u> 933.45
7.	7.	E57-23-14 (81.86 / 52.34)	На каждые 5 мм изменения толщины легковесных стяжек добавлять к норме E57-23-8 (до толщины стяжки 60мм) Стесненность K=1.2 Кратность K=8 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 8.2	<u>100м2</u> 1.3	<u>5.57</u> 7.24 K1=1.2 K2=8	<u>39.9</u> 51.87	<u>11.33</u> 14.73 K1=1.2 K2=8	<u>6.77</u> 8.80	<u>400.08</u> 520.11 K2=8	<u>45.49</u> 59.14	<u>496.80</u> 645.85
8.	8.	E11-47-3 (81.86 / 52.34)	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке Стесненность K=1.2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	<u>100м2</u> 1.3	<u>195.79</u> 254.53 K1=1.2	<u>1492.95</u> 1940.84	<u>8.41</u> 10.93 K1=1.2		<u>1875.60</u> 2438.27	<u>131.91</u> 171.65	<u>3508.87</u> 4561.69
9.	9.	C101-138059	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (НВ), M100/M150, F75	<u>т</u> 1.04					<u>209.19</u> 217.56	<u>14.73</u> 15.32	<u>223.92</u> 232.88
10.	10.	E51-7-1 (81.86 / 52.34)	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2	<u>т</u> 6.006	<u>0.72</u> 4.32	<u>5.08</u> 30.51					<u>5.08</u> 30.51
11.	11.	C310-15	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА	<u>т</u> 6.006						<u>4.48</u> 26.91	<u>4.48</u> 26.91
12.	12.	БС999-9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) Брестская область	<u>м3</u> 3.33666 7					<u>8.15</u>		<u>8.15</u> 27.19
13.	13.	E15-315-1 (81.86 / 52.34)	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску Стесненность K=1.2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 8.2	<u>100м2</u> 1.8	<u>71.06</u> 127.92 K1=1.2	<u>517.4</u> 931.32	<u>0.51</u> 0.93 K1=1.2	<u>0.25</u> 0.46	<u>28.75</u> 51.76	<u>2.01</u> 3.64	<u>548.67</u> 987.65
14.	14.	C101-23802-1	Грунтовка ЛАКРИТ	<u>кг</u> 32.4					<u>2.08</u> 67.39	<u>0.15</u> 4.74	<u>2.23</u> 72.13
15.	15.	C101-138036	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	<u>т</u> 0.198					<u>600.80</u> 118.96	<u>42.30</u> 8.37	<u>643.10</u> 127.33

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел.-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
п/п	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	16.	E69-54-3 (81.86 / 52.34)	Промывка поверхности плиточного покрытия стен водой Стесненность K=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м2 <u>поверхн</u> <u>ости</u> 1.2	16.60 19.92 K1=1.2	117.02 140.42					117.02 140.42
17.	17.	E15-317-1 (81.86 / 52.34)	Заделка швов растворами типа ФУГА при облицовке поверхностей плиткой: керамической Стесненность K=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м 5.5	4.18 22.97 K1=1.2	29.45 161.98			11.98 65.89	0.84 4.64	42.27 232.51
18.	18.	E69-22-1 (81.86 / 52.34)	Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м Стесненность K=1,2 Разряд 4,6 МК 1.0611 Ставка 4р 8.2	100м2 <u>горизон</u> <u>тальной</u> 1.3	88.56 115.13 K1=1.2	770.56 1001.73	10.90 14.17 K1=1.2	6.51 8.47	197.23 256.40	12.05 15.65	990.74 1287.95

16.	16.	E69-54-3 (81.86 / 52.34)	Промывка поверхности плиточного покрытия стен водой Стесненность К=1.2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м2 поверхн ости 1.2	16.60 19.92 KI=1.2	117.02 140.42					117.02 140.42
17.	17.	E15-317-1 (81.86 / 52.34)	Заделка швов растворами типа ФУГА при облицовке поверхностей плиткой: керамической Стесненность К=1.2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м 5.5	4.18 22.97 KI=1.2	29.45 161.98			11.98 65.89	0.84 4.64	42.27 232.51
18.	18.	E69-22-1 (81.86 / 52.34)	Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м Стесненность К=1.2 Разряд 4.6 МК 1.0611 Ставка 4р 8.2	100м2 горизон тальной 1.3	88.56 115.13 KI=1.2	770.56 1001.73	10.90 14.17 KI=1.2	6.51 8.47	197.23 256.40	12.05 15.65	990.74 1287.95

ИТОГО прямые затраты по разделу					999.86	7525.56	415.87	217.09	3996.40	339.63	12304.65
---------------------------------	--	--	--	--	--------	---------	--------	--------	---------	--------	----------

ОХР и ОПР											6338.15
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Плановая прибыль											4052.50
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											22695.30
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

ИТОГО прямые затраты по смете					999.86	7525.56	415.87	217.09	3996.40	339.63	12304.65
-------------------------------	--	--	--	--	--------	---------	--------	--------	---------	--------	----------

ОХР и ОПР											6338.15
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Плановая прибыль											4052.50
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью											22695.30
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

1.	ИТОГО прямые затраты				999.86	7525.56	415.87	217.09	3996.40	339.63	12304.65
	в том числе:										
1.1.	Материалы заказчика				x	x	x	x	2436.98	x	x
1.2.	Материалы подрядчика				x	x	x	x	1559.42	x	x
2.	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы								1		6 338.15
	1.строительные работы (1.2. Ремонт город)								81.86		6338.15
3.	Плановая прибыль								1		4 052.50
	1.строительные работы (1.2. Ремонт город)								52.34		4052.5
4.	Временные (титовые) здания и сооружения										
5.	Зимние удорожания								0.93		
6.	Прочие затраты, в том числе:										2 659.69
	Отчисления на социальное страхование								34		2 632.50
	Разъездной характер работ										
	Перевозка рабочих										
	Командировочные расходы										
	Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021г. № 259										
7.	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:										25 327.80
8.	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего										
	в том числе:										
9.	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности										25 327.80
11.	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве										1.01659092
12.	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве										25 748.01
13.	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах										
14.	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации										25 748.01
15.	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титовых) зданий и сооружений (-)								15		
16.	Итого объем работ для налогообложения										23 096.19
	СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021 № 259										
17.	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %										
18.	Сумма НДС по ставке _____ %								20		4 619.24
	ВСЕГО выполнено работ										27 715.43
20.	Сумма прописью Двадцать семь тысяч семьсот пятнадцать руб. 43 коп.										

Составил Начальник РСУ

(должность)

(подпись)

Чаплик М.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)